



Fone: 19-3405-1806 /
19-3604-8447

www.solaretelhas.com.br

Escritório: Rua Itajaí, nº308
Jardim Ipiranga - Americana-SP

A/c:

Nome: Nice

End:

Bairro:

Cidade: Santa Bárbara D'Oeste

Fone: (19) 99625-9120 / 3473-3396

Email:

Data: 08/03/2021

Orçamento valido até: 10 dias

ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTO SOLAR UNISOL

01 – BOILER 500 LITROS Baixa pressão, UNISOL, (diâmetro 0,68) confeccionado com aço inoxidável AISI 304, corpo espessura da chapa 0,5 mm, tampa espessura da tampa 0,6mm interna, pressão máxima de trabalho 5 m.c.a, isolamento térmico em poliuretano expandido com corpo progressivo 24/32mm e tampa 40mm, revestimento externo em chapa de alumínio 0,4 mm, apoio elétrico constituído de resistência de 3.000 w e termostato (**Aquecedor com todas as certificações**).

03 – PLACAS COLETORAS 2,00x1,00 ou 04 placas de 1,50x1,00, confeccionada com caixa de perfil de alumínio (altura 65 mm) super resistente, material da Grade em cobre, isolamento térmico com vedação interna em Lã de pet, o elemento sensível é construído com 08 aletas em cobre, chapa enegrecida em alumínio (absorvedor) com pintura seletiva e solda ultrassom cobertura de vidro liso cristalizado de 3mm termo endurecido (vidro temperado) material do fundo em alumínio e vedação de silicone, Pressão máxima de trabalho 40 mca, instrumento de teste (hidrostático Manômetro) (**classificação A no Inmetro**) **eficiência 124,50 e 166,00 (83,00 kWh/mês/m²)**

01 – Kit para a instalação do aquecedor solar (EM COBRE)

01 – Mão de obra para instalação



Fone: 19-3405-1806 /
19-3604-8447

www.solaretelhas.com.br

Escritório: Rua Itajaí, nº308
Jardim Ipiranga - Americana-SP

AQUECEDOR INSTALADO E FUNCIONANDO



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Valor Total	_____	R\$ 7.360,00
Em 4 parcelas	_____	R\$ 1.840,00
A vista 3%	_____	R\$ 7.139,20

GARANTIA DE 03 ANOS
EXCETO VIDROS, PEÇAS ELETRICAS E FENÔMENOS DA NATUREZA

Depto. Comercial
ILSON BRANDÃO
(19) 3405-1806 – 3604-8447
(19) 97409-8971 WhatsApp